



TER PLEIN

QUATRE MÈTRES SOUS TERRE

Forer sans tranchée. C'est l'apanage de l'entreprise Ter Plein. Grâce à cette technique innovante, les travaux de pose de tuyaux d'alimentation en gaz et en électricité ont pu être effectués sans nuisance pour les automobilistes ou les entreprises.

Trois tirs de 24 mètres de long chacun, effectués à près de 4 mètres de profondeur. Trois forages destinés à mettre en place des tubes d'acier de diamètres différents afin de relier la tribune nord aux réseaux préexistants d'alimentation en gaz et électricité. Le tout sans interrompre la circulation, ni contrarier l'activité industrielle. Telle était la mission confiée à la société **Ter Plein**. Les techniciens ont dû composer avec les aléas du terrain. La présence de murs d'enceinte a entraîné des tirs



Entreprise Ter Plein

en aveugle et une intervention au niveau de la nappe phréatique a été nécessaire. Mais, grâce à leur expérience et leur savoir-faire, le travail a pu être mené à bien.

“ Trois tirs de précision ”